

招标工程现场情况说明表

| | | |
|---|---|---|
| 工程名称 | 欢创集团总部大厦建设项目基坑支护和桩基础工程 | |
| 工程地址 | 广州市番禺区新造镇 | |
| 本标段工程概况 | 本标段范围占地面积 8594.43 m ² 、总建筑面积约 62420 m ² （地上面积约 47420 m ² 、地下面积约 15000 m ² ）、建筑含一栋办公大楼、一栋酒店和两层地下室；工程内容包含按设计图纸进行基坑支护施工前准备（材料、机械和人员）、支护体系、防护体系和桩基础施工，具体以施工图为准，同时需落实现场安全文明管理制度等 | |
| 在项目规划红线范围内提供临时搭建场地 | 是 <input type="checkbox"/> ，请说明：_____。 否 <input checked="" type="checkbox"/> ，请说明： <u>投标单位需自行解决</u> 。 | |
| 施工区域内地上物是否全部拆除（或施工现场拆迁进度是否符合施工要求） | 是 <input checked="" type="checkbox"/> ，请说明：_____。 否 <input type="checkbox"/> ，请说明：_____。 | |
| 施工现场上方空中区域（如高压线等）是否有障碍 | 是 <input type="checkbox"/> ，请说明：_____。 否 <input checked="" type="checkbox"/> ，请说明：_____。 | |
| 现场周边围挡的状况（主要针对总包，其它专业按实际情况选择性填写） | <input type="checkbox"/> 已有可利用围挡，其工程造价约：¥ _____，需中标单位承担 ¥ _____ 该费用；（由区域成本提供测算清单与量，部分项目临时围挡是待按实结算后扣除中标单位）。 <input type="checkbox"/> 没有围挡，需由中标单位搭设，费用由中标单位在报价中综合考虑； <input type="checkbox"/> 没有围挡，甲方另行分包，其工程造价约：¥ _____，需中标单位承担 ¥ _____ 该费用；（由区域成本提供测算清单与量，部分项目临时围挡是待按实结算后扣除中标单位）。 <input checked="" type="checkbox"/> 其它，请说明： <u>本工程不涉及</u> 。 | |
| 施工条件是否已具备 | 现场供水和排水： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，请说明（填写当前情况） _____； 现场用电： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，请说明（填写当前情况） _____； 施工道路： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，请说明（填写当前情况） _____； 施工场地平整： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，请说明（填写当前情况） _____； 施工出入口： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，请说明（填写当前情况） _____； | |
| 向投标单位提供了各类地下管线资料并制定了安全保护措施 | <input checked="" type="checkbox"/> 是，请说明： <u>提供地勘报告（详勘）一份</u> 。 <input type="checkbox"/> 否，请说明： _____。 | |
| 勘探进展情况（主要针对总包、地基与基础工程或其它地下工程，其它专业按实际情况选择性填写） | <input type="checkbox"/> 已完成初勘； <input checked="" type="checkbox"/> 已完成详勘； <input type="checkbox"/> 未进行勘探，预计完成时间： _____ | |
| 图纸进展情况（由发包方提供方案图或施工蓝图，仅限于招标用） | 规划方案图 | <input checked="" type="checkbox"/> 已完成； <input type="checkbox"/> 未完成； |
| | 单体户型图 | <input type="checkbox"/> 已完成单体施工蓝图； <input type="checkbox"/> 已完成单体方案图； <input checked="" type="checkbox"/> 未完成。 |
| 工程技术性要求文件 | 已收到招标人提供的《工程安全质量技术管理手册》的电子文件。 | |
| 其它特殊情况说明（如：是否合作项目及主导方，是否采用新建体系、地材市场、工程/社会环境、水文气象、地质情况等） | 1、施工过程中需参考对照地勘中物探报告，避免破坏地下隐蔽管线，另需注意施工区域局部在地铁保护线范围内。施工期跨越春节，现场机械设备、材料等的保护需自行考虑 2、根据地勘报告，现场布置钻孔中约 9% 揭示现场存在孤石 3、管桩材料为乙供，按甲方要求时间进场后，需组织至少 2 台设备施工 4、垫资要求：本工程需承包人垫资。垫资时间预计 6-12 个月 | |
| 招标人项目部：（项目总签字盖项目公章） | 投标人：（法定代表人签字及盖公司公章）： | |
| _____年__月__日 | _____年__月__日 | |

说明：如投标人现场踏勘了解信息与上表情况不一致，请投标人在招标答疑中提出。

招标范围示意图

